

## REFERENZPROJEKT

Projektbezeichnung: **Waldkaserne Hilden, Aussenabdichtung der Kellerwände Geb. 10  
Militärischer Abschirmdienst (MAD)**

Projektzeitraum: August 2013 bis November 2014

Projektbeschreibung:

- 1.700 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub und Wiedereinbau, 310m<sup>2</sup> Pflaster
- 912 m<sup>2</sup> Egalisierung, Außenabdichtung mittels KMB im Spritzverfahren, Dämmung XPS, Schutzschicht
- 1000 m<sup>3</sup> Boderverbesserung mit Kalkhydrat
- 380 m Horizontalabdichtung im Injektionsverfahren mit PUR-Harz
- 370 m Erneuerung Drainageanlage, Blitzschutz, Borde, Schächte
- 42 Stck. GFK-Schächte, 8 Stck. Tauchpumpen einschl. Pumpensteuerung
- 2 Treppenanlagen neu herstellen, 3 Treppenabgänge neue Verklinkerung

Planung: Architekten Reiffer und Partner BDA      Bauherr: BLB NRW NL Duisburg  
Osterfeld 48      Friedrich-Wilhelm-Str. 12  
58708 Menden      47051 Duisburg

Auftragswert: 521.000 €      Herr Böhne 0203 98711 509

Durchschnittlich eingesetzte Arbeitnehmer: 4

Bauausführung: TBS Thüringer Bau- und Sanierungs GmbH  
Kirchfeld 1  
99765 Urbach

Ansprechpartner: Herr Raabe

