

## REFERENZPROJEKT

Projektbezeichnung: **Waldkaserne Hilden, Generalinstandsetzung Kellergeschosse Geb. 3 + 7  
Stab Feldjägerregiment 2 + Wirtschaftsgebäude**

Projektzeitraum: August 2012 bis Dezember 2015

Projektbeschreibung:

- 2.100 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub und Wiedereinbau, 150m<sup>2</sup> Pflaster
- 1.400 m<sup>2</sup> Egalisierung, Außenabdichtung mittels KMB im Spritzverfahren, Dämmung XPS, Schutzschicht
- 12.000 kg Flächen-/Schleierinjektion nach WTA 4-06-05/D und DB Richtlinie 804.6102
- 900 m Horizontalabdichtung im Injektionsverfahren mit PUR-Harz
- 650 m Erneuerung Dränageanlage, Blitzschutz, Borde, Schächte
- 82 Stck. GFK-Schächte, 8 Stck. Tauchpumpen einschl. Pumpensteuerung
- 561 m<sup>2</sup> Porengrund,- Sanier- und Feinputz
- 507 m<sup>2</sup> Fußbodenabdichtung, Estrich erneuern

Planung: Architekten Reiffer und Partner BDA    Bauherr: BLB NRW NL Duisburg  
Osterfeld 48    Friedrich-Wilhelm-Str. 12  
58708 Menden    47051 Duisburg  
Herr Böhne 0203 98711 509

Auftragswert: 1.376.000 €

Bauausführung: TBS Thüringer Bau- und Sanierungs GmbH  
Kirchfeld 1  
99765 Urbach

Ansprechpartner: Herr Raabe

