

## REFERENZPROJEKT

Projektbezeichnung: **LVR-Klinik Haus 6 der Rheinischen Landeskliniken Düsseldorf**

Projektbeginn: April 2009

Projektende: September 2009

Projektbeschreibung: Komplexinstandsetzung des Kellergeschosses Haus 6

- 700 m<sup>2</sup> Oberflächenvorbereitung der Mauerwerkswände mittels Druckwasserstrahlen
- 600 m<sup>2</sup> WTA Sanierputz
- 300 m<sup>2</sup> Egalisierung, Außenabdichtung mittels KMB, Dämmung XPS
- 111 m Nachtr. Horizontalabdichtung Sägen / Injektion mit Polyurethanharz
- 50 m<sup>2</sup> Flächeninjektion nach WTA 4-06-05/D mittels Hydrostrukturharzen
- 3400 kg mineral. Hohlräumverfüllung bei Schaligkeit der Außenwände

Bauherr: Rheinische Landeskliniken  
Bergische Landstraße 2  
40629 Düsseldorf

Ansprechpartner: Herr Köster  
Tel.: 0211 922 1403

Auftragswert: 160.000 €

Bauausführung: TBS Thüringer Bau- und Sanierungs GmbH  
Kirchfeld 1  
99765 Urbach

